

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐  标段：单位标段

第1页  共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		四号炉更换除锈防腐					
1	011611005001	8m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	m	13.18		
2	010606009001	8m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0.097		
3	011611005002	10.6-11.4m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
4	010606009002	10.6-11.4m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0.515		
5	011611005003	14.4m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
6	010606009003	14.4m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材	t	0.218		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐    标段：单位标段 第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材				
7	011611005004	16. 8m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
8	010606009004	16. 8m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0. 228		
9	011611005005	19. 4m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
10	010606009005	19. 4m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0. 083		
11	011611005006	23m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
12	010606009006	23m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定	t	0. 472		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐    标段：单位标段 第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材				
13	011611005007	26m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
14	010606009007	26m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0.342		
15	011611005008	28.2m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
16	010606009008	28.2m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0.416		
17	011611005009	32.6m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
18	010606009009	32.6m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯和格栅板平台（包含平台角钢和槽钢安装）	t	0.346		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐 标段：单位标段

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材				
19	011611005010	35.2m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
20	010606009010	35.2m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0.089		
21	011611005011	39m钢平台和护栏拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除; 2. 包含包含踢脚板、格栅板、花纹板、角钢和槽钢 3. 材质钢材 4. 拆除费用由投标人综合考虑	项	1		
22	010606009011	39m钢平台和护栏安装	1. 钢结构安装 锅炉平台、扶梯（包含平台角钢和槽钢安装） 2. 固定方式 焊接固定 3. 材质钢材 4. 安装费用由投标人综合考虑 5. 不计主材	t	0.489		
23	031202003001	0-3m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	546.452		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐 标段：单位标段

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	031202003002	3m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	670.57		
25	031202003003	5.2m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	573.78		
26	031202003004	8m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	834.774		
27	031202003005	10.6-11.4m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	1585.939		
28	031202003006	14.4m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	640.699		
29	031202003007	16.8m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2	Kg	1517.3		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐 标段：单位标段

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍				
30	031202003008	19. 4m-23m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	1508. 566		
31	031202003010	26m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	863. 039		
32	031202003011	28. 2m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	1446. 476		
33	031202003012	32. 6m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	1043. 824		
34	031202003013	35. 2m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	636. 17		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐 标段：单位标段

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	031202003014	39m平台、护栏防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	1535.142		
36	031202003015	楼梯斜板防腐	1. 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	Kg	5571		
		3#、4#炉主框架防腐					
37	031202001001	主框架防腐	1. 动力工具除锈 大型型钢钢结构 中锈 2. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 3. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍 4. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍	m2	750.537		
		其他					
38	010901004001	四号炉雨棚安装防腐	1. 屋面板 玻璃钢防腐瓦 δ 3 2. 零星小型金属结构件制作 单体质量(kg) 50以上~ 换:热轧普通槽钢 Q235b 16 3. 零星小型金属结构件安装 单体质量(kg) 50以上 4. 动力工具除锈 一般钢结构 轻锈 5. KJ-130涂料 一般钢结构 底漆 一遍~实际遍数:2 6. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 中间漆 每一遍	m2	6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐  标段：单位标段

第8页  共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			7. 弹性聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍				
39	031202008001	4#炉栏杆扶手贴条用于刷斑马线		m	2000		
		垂直运输设备吊车					
40	031202001002	垂直运输设备吊车	运输材料、垃圾转运、垃圾处置	台班	3		
本页小计							
合    计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐    标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011701002001	外脚手架		m2	1792.806		
本页小计							
合 计							

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：热电厂4#锅炉平台防腐 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	159487.56	10	15948.76			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。